

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 302

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περὶ τροποποιήσεως τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Τολοῦ (Ἀργολίδος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν.Δ/τος «περὶ σχεδίου πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἄρθρου 9 αὐτοῦ, τῶν ἄρθρων 16 (παρ. 2), 21 (παρ. 3), 33 (παρ. 1), 34 (παρ. 1), 35 (παρ. 1), 38 (παρ. 2), 87 (παρ. 1 καὶ 102 (παρ. 3) τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ ΓΟΚ». ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ. 363Α) τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Α.Ν. 314/1968 διατηρηθέντος ἐν ἰσχύι διὰ τοῦ Ν.Δ. 1018/1971 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Α.Ν. 314/1968 «περὶ παροχῆς εἰς τὸν Ὑπουργὸν Βορείου Ἑλλάδος καὶ τοὺς Νομάρχας ἁρμοδιότητος ἐπὶ θεμάτων ἐγκρίσεως, ἐπεκτάσεως ἢ τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων καὶ κωμῶν» (ΦΕΚ 220Α) καὶ τὴν εἰς ἐκτέλεσιν ταύτης ἐκδοθεῖσαν ὑπ' ἀριθμ. Ε.23945/4927/1968 κοινὴν ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων «περὶ ἐξαιρέσεως τῆς ἁρμοδιότητος τοῦ Νομάρχου διὰ τὰς περιπτώσεις ἐγκρίσεως ἐπεκτάσεως ἢ τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων καὶ κωμῶν εἰς περιοχὰς ἰδιαιτέρου Τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος» (ΦΕΚ 121Δ) καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθμ. 65/1975) πρᾶξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Τολοῦ, τὴν ὑπ' ἀριθμ. 179/1976 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Μελετῶν) ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 462/1976 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1

Τροποποιοῦνται οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Τολοῦ (Ἀργολίδος), οἱ καθορισθέντες δυνάμει τοῦ ἀπὸ 2/3/1973 Β.Δ/τος «περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Τολοῦ (Ἀργολίδος) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ» (ΦΕΚ 98Δ), ὡς ἀκολούθως κατὰ τομεῖς Α1, ΙΒ, Α,Β,Γ καὶ Γ1 ἐμφαινομένους εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ τεθεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Ε. 24808/1976 πράξεως αὐτοῦ σχετικὰ ἕνδεκα (11) πρωτότυπα διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1 : 500, ὧντινων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 2.

1. Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν περιλαμβανομένων ἐντὸς τῶν τομέων τῶν καθοριζομένων εἰς τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος διαγράμματα ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως :

2. Τομεῖς Α1–ΙΒ

–Ἐλάχιστον πρόσωπον : δώδεκα (12) μέτρα
–Ἐλάχιστον βάθος : δέκα ὀκτὼ (18) μέτρα
–Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: τριακόσια (300) μ²

Τομεὺς Α.

Ὡς ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων τῶν οἰκοπέδων τοῦ τομέως Α ἐξακολουθοῦν νὰ ἰσχύουν τὰ καθορισθέντα τοιαῦτα δυνάμει τοῦ προαναφερθέντος ἀπὸ 2.3.1973 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 98Δ) ἐφ' ὅσον τὰ οἰκόπεδα ταῦτα εἶχον τὰς διὰ τοῦ ὡς ἄνω Δ/τος διαστάσεις κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ ΓΟΚ», ἤτοι εἶχον :

–Ἐλάχιστον πρόσωπον : δέκα τρία (13) μέτρα
–Ἐλάχιστον βάθος : εἴκοσι (20) μέτρα
–Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : πεντακόσια (500) μ2

Τομεὺς Β

–Ἐλάχιστον πρόσωπον : δέκα πέντε (15) μέτρα
–Ἐλάχιστον βάθος : εἴκοσι πέντε (25) μέτρα
–Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : τετρακόσια (400) μ2

Τομεῖς Γ καὶ Γ1

–Ἐλάχιστον πρόσωπον : εἴκοσι (20) μέτρα
–Ἐλάχιστον βάθος : τριάκοντα (30) μέτρα
–Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : ὀκτακόσια (800) μ2

3. α) Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου 2 θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τῶν τομέων Α1 καὶ Γ, ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος, δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν :

Τομεὺς Α1

–Ἐλάχιστον πρόσωπον : δέκα (10) μέτρα
–Ἐλάχιστον βάθος : δέκα πέντε (15) μέτρα
–Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : διακόσια (200) μ2

Τομεὺς Γ

–Ἐλάχιστον πρόσωπον : δέκα πέντε (15) μέτρα
–Ἐλάχιστον βάθος : εἴκοσι πέντε (25) μέτρα
–Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : τετρακόσια (400) μ2

β) Ὡσαύτως κατ' ἐξαίρεσιν ἐκ τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος, παραμένουν ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τῶν τομέων ΙΒ καὶ Β, ἅτινα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Δ/τος δὲν ἔχουν τὰ ὡς ἄνω ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ παρόντος καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων, πλὴν ὅμως ταῦτα ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν τὰ κατὰ παρέκκλισιν ἐλάχιστα ὅρια ἀρτιότητος τὰ καθορισθέντα δυνάμει τοῦ ἀπὸ 2/3/1973 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 98Δ) ἐφ' ὅσον εἶχον ταῦτα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ὡς ἄνω Δ/τος ἤτοι :

Τομεὺς ΙΒ

- Ἐλάχιστον πρόσωπον : ὀκτὼ (8) μέτρα
- Ἐλάχιστον βάθος : δώδεκα (12) μέτρα
- Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : ἑκατὸν πεντήκοντα (150) μ2

Τομεὺς Β

- Ἐλάχιστον πρόσωπον : δώκεκα (12) μέτρα
- Ἐλάχιστον βάθος : δέκα ..ὀκτὼ (18) μέτρα
- Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : τριακόσια (300) μ2

4. α) Τὸ μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται διὰ τοὺς τομεῖς Α1 καὶ ΙΒ εἰς πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50%), διὰ τοὺς τομεῖς Α καὶ Γ1 εἰς δέκα πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (15%), διὰ τὸν τομέα Β εἰς τεσσαράκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (40%) καὶ διὰ τὸν τομέα Γ εἰς τριάκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (30%), τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.

β) Κατὰ παρέκκλισιν τοῦ ἀνωτέρω ἐδαφίου α' τῆς παρούσης παραγράφου τὸ μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων περὶ ὧν ἡ παράγραφος 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁρίζεται διὰ μὲν τοὺς τομεῖς Α1 καὶ ΙΒ εἰς ἑξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) διὰ δὲ τοὺς τομεῖς Β καὶ Γ εἰς τεσσαράκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (40%) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν, μὴ δυναμένης νὰ ὑπερβῇ δι' ἅπαντας τοὺς ἀνωτέρω τομεῖς τὴν ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἐδαφίου α' τῆς παρούσης παραγράφου προκύπτουσαν καλυπτομένην ἐπιφάνειαν δι' ἕκαστον τομέα.

5. Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα ὁρίζεται διὰ μὲν τοὺς τομεῖς Α1 καὶ ΙΒ τὸ συνεχὲς διὰ δὲ τοὺς τομεῖς Α,Β,Γ καὶ Γ1 τὸ πανταχόθεν ἐλεύθερον.

6. Ὁ Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν ὁρίζεται διὰ τοὺς τομεῖς Α1, ΙΒ, Β καὶ Γ εἰς δύο (2) καὶ τὸ ἀνώτατον ὕψος αὐτῶν εἰς ὀκτὼ (8) μέτρα, καὶ διὰ τοὺς τομεῖς Α καὶ Γ1 εἰς ἕνα (1) καὶ τὸ ἀνώτατον ὕψος αὐτῶν εἰς τρία καὶ ἥμισυ (3,50) μέτρα.

7. Ὁ μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται διὰ τοὺς τομεῖς Α1, ΙΒ καὶ Β εἰς ὀκτὼ δέκατα (0,8), διὰ τοὺς τομεῖς Α καὶ Γ1 εἰς τρία δέκατα (0,3) καὶ διὰ τὸν τομέα Γ εἰς ἓξ δέκατα (0.6).

8. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ. 363Α).

Ἄρθρον 3.

1. Διὰ τὰ ἀνεγειρόμενα κτίρια ναῶν, βιομηχανιῶν, βιοτεχνιῶν καὶ ξενοδοχείων, εἰς ἅπαντας τοὺς ἀνωτέρω τομεῖς, δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 102 τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.»,

2. Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ μηχανοστασίου ἀνελκυστήρων εἰς τὸ δῶμα τῶν οἰκοδομῶν τῶν ἐμπιπτόντων εἰς ἅπαντας τοὺς ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος καθοριζομένους τομεῖς.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Αὐγούστου 1976


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ






ΤΟΛG(Ναυπλίας)φ.4
ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Κλίμαξ 1:500

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ



10

9


ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) φ. 7
Γ
3
2
4
Δ
5
Β
8
7
6
1:500

Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) φ 8

Χώρος διά ανέγερσιν ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων

Γ

Π

Α

5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


7 Αυγούστου 76


Οι όροι δομήσεως εις φύλλον 10.


Κλίμαξ 1:500

Νομού Αργολίδος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ




ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) 9
Γ
Γ
Β
21
Γ
18
20
Γ
Β
Κ
ΙΒ
19
1:500


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
11
16
14
ΑΙ
Λ
15

ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) φ.10

8

7

12

13

[illegible]

ύπόμνημα

Ζώνη	Πρόσωπ.	Βάθος	Έμβαδόν	Κάλυψις	Σύστημα	Άριθ.όρ.	Ύψος όρ.	Συντ.δομ.
Α1,1Β	12.00	18.00	300μ²	50%	Συνεχές	2	8.00	(0.8)
2	13.00	20.00	500μ²	15%	Π.Σ.	1	3.50	(0.3)
Β	15.00	25.00	400μ²	40%	Π.Σ.	2	8.00	(0.8)
Γ,Γ1	20.00	30.00	800μ²	Γ1 15% Γ 10%	Π.Σ.	Γ 2 Γ1 1	8.00 3.00	Γ (0.4) Γ1 (0.3)

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ

[illegible] Ζωνών Α1 και Γ [illegible]

Α1	10.00	15.00	200μ²	60%				
Γ	15.00	25.00	400μ²	40%				

ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΙΝ

[illegible] Ζωνών 1Β και Β [illegible]


1Β	8.00	12.00	150μ²	60%				
Β	12.00	18.00	300μ²	40%				


[illegible] του άρθρου 102 του Ν.Δ. 8/1973 "περί Γ.Ο.κ.π."

[illegible]

1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Δ... ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ


ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) φ. 11
Β
22
23
ΑΙ
29
Β
30
ΑΙ
31
Β
Β
38
36
37
ΑΙ
1:500


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
24
19
23
28
25
27
32
33
34
36
35

ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) φ. 12

17 ΑΙ 16 14 ΑΙ 15 ΑΙ 26 ΙΒ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

οι όροι δομήσεως σχεδίου 10.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ


ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) φ. 13


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ε. 24808/1976
... 7 Αὐγούστου 1976

οἱ ὅροι δομήσεως εἰς τὸ φύλλον 10.

Κλίμαξ 1:500


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
37
36
B
A1
40
39
A1
B
B
45
44
43


ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) φ.14
35
ΙΒ
42
Οἱ ὅροι δομήσεως εἰς φύλλον 10
αξ 1:500


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
45
Ε
46
Κλῖμα

ΤΟΛΟ (Ναυπλίας) φ. 15

44

43

ΙΒ

47

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ε. 24808/1976

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τῇ 7 Αὐγούστου 1976

οἱ ὅροι δομήσεως εἰς φύλλον 10.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτησία συνδρομή τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμή τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καί τά τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι:

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διά τό Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λ.π.	»	3.000
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καί Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τά τεύχη, τό Παράρτημα καί τά Δελτία	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καί αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τό ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπέρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τά ἑξῆς ποσά:

1. Διά τό Τεῦχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	25
6. » » Παράρτημα	»	15
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	150
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καί Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	.0
9. Δι' ἅπαντα τά τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἕκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπό 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπό 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπό 81 σελ. καί ἄνω ἡ τιμή πωλήσεως ἑκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατά δραχ. 15 ἀνά 80 σελίδας.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι Εἰς τό Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καί Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καί προσκλήσεων εἰς γενικάς συνελεύσεις, τῶν κατά τό ἄρθρον 32 τοῦ Ν 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπό τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περί Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καί τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀφορωσῶν εἰς προσωρινάς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπό διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατά τό Β.Δ. 20/5/1939	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων περί ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περί παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καί τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ. Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καί δημοσιεύονται οἱ κανονισμοί αὐτοῦ	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων περί παροχῆς πληρεξουσιότητος πρός ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καί τῶν ἀποφάσεων περί μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατά τό ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περί συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περί εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τό Χρηματιστήριον πρός διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	.000
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περί διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	..000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	..000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καί προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	..000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	..000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καί Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περί χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	:.000
2. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καί Σωματείων	»	:.000
ΙΙ Εἰς τό Τέταρτον τεῦχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καί λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400

Τό ὑπέρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστόν ἐπί τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καί Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὡρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαί τοῦ ἐσωτερικοῦ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τά Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπερ, μερίμνῃ τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τήν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαί τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καί εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολή τοῦ ὑπέρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπί τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καί τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μέν εἰς τό Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δέ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τά Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τό ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρός τά ὁριζόμενα διά τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (RONEO 185) καί 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπί συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστελλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διά τῶν ἐπιταγῶν καί τό ὑπέρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ